แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องถิ่น ศก.ถ.104-04 สายทางจากบ้านศรีลำดวน หมู่ 15 ถึงสายบ้านศรีสะอาด หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต หน่วยงานเจ้า

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานดิน							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
3.1	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,960.000	1.74	15,590.40	1.3642	2.37	21,268.42
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMEN	ลบ.ม.	400.000	422.31	168,924.00	1.3642	576.11	230,446.12
	2.1.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
7.1	2.1.2.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	192.000	354.05	67,977.60	1.3642	482.99	92,735.04
	3	งานผิวทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10.1	3.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	8,000.000	384.52	3,076,160.00	1.3642	524.56	4,196,497.47
10.2	3.1.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	155.000	177.75	27,551.25	1.3642	242.48	37,585.41
10.3	3.1.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	640.000	124.23	79,507.20	1.3642	169.47	108,463.72
10.4	3.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,600.000	64.96	103,936.00	1.3642	88.61	141,789.49
	4	งานเบ็ดเตล็ด							
11.1	4.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	2,200.00	2,200.00	1.3642	3,001.24	3,001.24
								TOTAL	4,831,786.91